

STAND V3 3X4.5 - Hexa 5

INDICE DE BEAUFORT	TERMES	VITESSE (km/h)	EFFETS VISUELS	CONSEILS VITABRI (Lestage)	TOTAL POIDS MINIMUM/STAND	
					4 pieds (3x4.5)	6 pieds (Hexa 5)
0	calme	Moins de 1	<i>Fumée verticale</i>	Rien ou FASP ¹		
1	très légère brise	1 à 5 ultime	<i>La fumée indique la direction du vent. Les girouettes ne bougent pas.</i>	FASP ¹ ou Piquetage du pied Si impossible, poids de lestage : 15 KG par pieds ² .	60 KG	90 KG
2	légère brise	6 à 11 ultime	<i>On sent le vent sur la figure. Les feuilles bougent.</i>	FASP ¹ ou Piquetage du pied Si impossible, poids de lestage : 15 KG par pieds ² .	60 KG	90 KG
3	petite brise	12 à 19 ultime	<i>Les drapeaux flottent bien. Les feuilles sont sans cesse en mouvement.</i>	FASP ¹ ou Piquetage du pied Si impossible, poids de lestage : 30 KG par pieds ² .	120 KG	180 KG
4	jolie brise	20 à 28 ultime	<i>Les poussières s'envolent, les petites branches plient.</i>	FASP ¹ ou Piquetage du pied + haubanage extérieur ² Si impossible, poids de lestage : 45 KG par pieds ² + haubanage extérieur ² .	180 KG	270 KG
5	bonne brise	29 à 38 ultime	<i>Les petits arbres balancent. Les sommets de tous les arbres sont agités.</i>	FASP ¹ ou Piquetage du pied + haubanage extérieur ² Si impossible, poids de lestage : 60 KG par pieds ² + haubanage extérieur ² .	240 KG	360 KG
6	vent frais	39 à 49 ultime	<i>On entend siffler le vent.</i>	FASP ¹ ou Piquetage du pied + haubanage extérieur ² Si impossible, poids de lestage : 75 KG par pieds ² + haubanage extérieur ² .	300 KG	450 KG
7	grand frais	50 à 61 ultime	<i>Tous les arbres s'agitent.</i>	FASP ¹ ou Piquetage du pied + haubanage extérieur ² Si impossible, poids de lestage : 90 KG par pieds ² + haubanage extérieur ² .	360 KG	540 KG
LES MURS DOIVENT ÊTRE RETIRÉS OU REPLIER LE STAND						
8	coup de vent	62 à 74 ultime	<i>Quelques branches cassent.</i>	FASP ¹ ou Piquetage du pied + haubanage extérieur ² Si impossible, poids de lestage : 105 KG par pieds ² + haubanage extérieur ² .	420 KG	630 KG
9	fort coup de vent	75 à 88 ultime	<i>Le vent peut endommager les bâtiments.</i>	REPLIER LE STAND		

¹Fixation Au Sol Permanente.

²Haubanage extérieur, piquetage et FASP dans un sol ayant une résistance à l'arrachement supérieure ou égale à 200 KG / m².